

**PRZEDMIAR ROBÓT UGL-00-100**

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Remont nawierzchni drogi gminnej w Dziekanowicach Gmina Łubowo

Obiekt: Droga gminna w Dziekanowicach

Rodzaj robót: Drogowe nawierzchniowe

Lokalizacja: Droga gminna w Dziekanowicach

Gmina Łubowo

Zamawiający: Gmina Łubowo  
62-260 Łubowo

PRZEDMIAR UGL-00-100

Strona 1

29-02-2016

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
<b>A1 Roboty przygotowawcze</b>						
A1	10	KNR 231-14-02-05-00	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m <sup>2</sup>	2140,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Km 0+000,00 do km 0+210,00 lewa strona		210*1		210,00
		2 Km 0+210,00 do km 1+175,00 lewa i prawa strona		965*1*2		1930,00
A1	20	KNR 231-14-02-05-01	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport ponad 0,5 km do 2km	m <sup>2</sup>	2140,00
A1	30	KNR 231-08-01-07-00	D-01.02.04	Mechaniczne frezowanie bitumicznej przy krawężniku grub 3 cm średnio	m <sup>2</sup>	210,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		210*1,0		210,00
A1	40	KNR 231-01-17-01-00	D-04.08.05	Wzmocnienie nawierzchni tłuczniem twardym grub 7 cm WA24-2, F2, LA<=30	m <sup>2</sup>	427,30
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Przy świetlicy		44*5,20		228,80
		2 Wjazd do Muzeum		(7+19)/2*14,50		188,50
		3 Wjazd na pole		5*2		10,00
A1	50	KNR 231-10-04-06-00	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>	6092,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Km 0+000,00 do km 0+210,0		210*5,70		1197,00
		2 Km 0+210,00 do km 1+175,0		965*4,50		4342,50
		3 Poszerzenia na łukach		55*0,50+130*0,50		92,50
		4 Rozjazd przy sklepie		1/2*36*25		450,00
		5 Zjazd bitumiczny		5*2		10,00
<b>A2 Roboty nawierzchniowe</b>						
A2	10	KNR 231-01-08-02-00	D-04.08.01	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką asfaltową AC11S-zaniżenia i dziury	Mg	129,77
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Na 15% nawierzchni		6529,30*0,15*0,050*2,65		129,77
A2	20	KNR 231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	6529,30
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Powierzchnia z pozycji A1.50		6092,0		6092,00
		2 Powierzchnia z pozycji A1.30		427,3		427,30
		3 Zjazd na pole		5*2		10,00
A2	40	N006-03-09-02-01	D-05.03.05	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm	m <sup>2</sup>	6529,30
<b>A3 Roboty wykończeniowe</b>						

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A3	10	N006-01-13-05-10	D-06.03.01a	Ułożenie pobocza z KŁSM 0/31,5mm grub 10 z zaklinowaniem miałem 0/4mmcm szerokości 2*0,50m kruszywo WA24-2 ,F2, LA<=30	m <sup>2</sup>	1070,00
		<i>Lp</i>		<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1		Jednostronnie		210*0,50*1 105,00
		2		Dwustronnie		965*0,50*2 965,00