



## Przekrój konstrukcyjny chodnika i dojazdu, skala 1:50



## Szczegóły konstrukcyjne, skala 1:20

### Szczegół A



- Kostka betonowa koloru szarego
- Podsypka cementowo-piaskowa
- Podbudowa z KŁSM frakcji 0-63mm
- Warstwa wzmacniająca podłoże z betonu Rm-2,5MPa
- Grunt rodzimy spełniający wymagania G2 pod ruch KR1

h=8cm

h=5cm

h=20cm

h=10cm

Razem: 43cm

Opornik drogowy betonowy 10x25x100  
na ławie betonowej C12/15 - 0,04m<sup>2</sup>/mb

Inwestor	Gmina Łubowo Łubowo 1, 62-260 ŁUBOWO 1			
Nazwa inwestycji	<b>PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO- USŁUGOWEGO NA ŻŁOBEK GMINNY</b>			
Adres inwestycji	Gmina Łubowo dz. nr 203 ark.1,			
Treść rysunku	<b>Przekroje normalne</b>			
Projektant:	mgr inż. Iwona Łebedyńska upr.bud. nr WKP/0125/PWOD/18			
Kierownik pracowni:	mgr inż. Mieczysław Łebedyński up. bud.nr 164/88/Pw			
Branża	Nr rysunku	Skala	Studium dokumentacji	Data
Drogi	3	1:50	Projekt budowlany	marzec 2019r.