

---

**KOSZTORYS ŚLEPY**

NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO NA BUDYNEK  
ŻŁOBKA GMINNEGO  
ADRES INWESTYCJI : 62-260 ŁUBOWO DZ.NR 203  
INWESTOR : GMINA ŁUBOWO  
ADRES INWESTORA : 62-260 ŁUBOWO  
BRANŻA : BUDOWLANA  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : EWA PIECHOWICZ  
DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2019

---

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł  
Poziom cen : I kw/2019

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... 65,00 % R+S  
Zysk [Z] ..... 20,00 % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
MARZEC 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5
1	Demontaż istniejących zbiorników na ścieki (wykop, demontaż, zasypianie wykopu z zagęszczeniem warstwami, uzupełnienie nawierzchni)	kpl.	2,0000	0,0000
2	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m <sup>2</sup>	99,0000	0,0000
3	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - pochylnia, podest	m <sup>3</sup>	2,1600	0,0000
4	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego - budynek magazynowy	m <sup>3</sup>	29,6400	0,0000
5	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m <sup>2</sup>	52,0000	0,0000
6	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m <sup>2</sup>	52,0000	0,0000
7	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 10 cm	m <sup>3</sup>	5,2000	0,0000
8	Zerwanie posadzki cementowej wraz z wszystkimi warstwami. warstwami	m <sup>2</sup>	249,7300	0,0000
9	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	16,5717	0,0000
10	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	10,5426	0,0000
11	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>	2,1600	0,0000
12	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	111,6000	0,0000
13	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	13,2440	0,0000
14	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	11,9900	0,0000
15	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.	21,8000	0,0000
16	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	696,5580	0,0000
17	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami wapienno-piaskowymi	m <sup>3</sup>	5,4826	0,0000
18	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	111,6000	0,0000
19	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm	m <sup>3</sup>	25,0010	0,0000
20	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	250,0100	0,0000
21	Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 10 cm - poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	250,0100	0,0000
22	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 7cm	m <sup>2</sup>	250,0100	0,0000
23	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	250,0100	0,0000
24	Kominy wentylacyjne 3 przewodowe z kształtek keramzytobetonowych o śr. przewodu 16 cm h=5,40m Schiedel	m	10,8000	0,0000
25	Kominy wentylacyjne 2 przewodowe z kształtek keramzytobetonowych o śr. przewodu 16 cm h=5,40m Schiedel	m	5,4000	0,0000
26	Ścianki działowe z pustaków gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>	125,1000	0,0000
27	Ścianki działowe z pustaków gazobetonowych grubości 6 cm	m <sup>2</sup>	6,7200	0,0000
28	Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.0 m2	m <sup>2</sup>	13,2440	0,0000
29	Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m <sup>2</sup>	13,4100	0,0000
30	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - kompletne drzwi wewnętrzne	m <sup>2</sup>	28,6000	0,0000
31	Obsadzenie ościeżnic drewnianych - kompletne drzwi zewnętrzne	m <sup>2</sup>	7,4000	0,0000
32	Wyłożenie spadków podokiennych	m	22,2200	0,0000
33	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.	22,2200	0,0000
34	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm	m <sup>2</sup>	696,5580	0,0000
35	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	696,5580	0,0000

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5
36	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m <sup>2</sup>	124,9000	0,0000
37	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	250,0100	0,0000
38	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - sufity	m <sup>2</sup>	250,0100	0,0000
39	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - sufity	m <sup>2</sup>	696,5580	0,0000
40	Posadzki z wykładzin PCV z wywinieciem na ściany	m <sup>2</sup>	250,0100	0,0000
41	Okładzina ścian do wysokości 2.0m z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowe	m <sup>2</sup>	203,7580	0,0000
42	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej	m <sup>2</sup>	198,0300	0,0000
43	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm.	m <sup>2</sup>	125,1100	0,0000
44	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropapa gr.15cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>	307,4505	0,0000
45	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m <sup>2</sup>	307,4505	0,0000
46	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m	18,7000	0,0000
47	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	7,0000	0,0000
48	Pochylnia i podest konstrukcja żelbetowa na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>	15,4000	0,0000
49	Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowe	m <sup>2</sup>	15,4000	0,0000
50	Balustrady z rur ze stali nierdzewnej	m	21,4000	0,0000
51	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach	m <sup>2</sup>	210,8400	0,0000
52	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m <sup>2</sup>	210,8400	0,0000
53	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy-wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m <sup>2</sup>	210,8400	0,0000
54	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>	210,8400	0,0000
55	Wykonanie i montaż logotypu	szt	1,0000	0,0000
56	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	159,9169	0,0000
57	Wyposażenie żłobka wg aranżacji wnętrz	kpl	1,0000	0,0000
58	Urządzenie placu zabaw wg projektu zagospodarowania	kpl	1,0000	0,0000
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>				<b>0,0000</b>