


RZUT PRZYZIEMIA

projektowane zmiany skala 1:100



Zestawienie Pomieszczeń		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
0.01	wiatrołap	3,79 m²
0.02	wózkownia	4,39 m²
0.03	hol	10,23 m²
0.04	sala A	48,34 m²
0.05	szatnia A	7,90 m²
0.06	toaleta A	10,79 m²
0.07	pomieszczenie porządkowe	4,49 m²
0.08	korytarz	13,96 m²
0.09	zmywalnia	6,64 m²
0.10	kotłownia	8,76 m²
0.11	rozdzielnia catering	11,18 m²
0.12	wiatrołap	2,75 m²
0.13	zaplecze socjalne	9,41 m²
0.14	pokój dyrektora	17,59 m²
0.15	korytarz	6,37 m²
0.16	magazyn	5,25 m²
0.17	przedsiónek wc	2,95 m²
0.18	wc	2,23 m²
0.19	toaleta B	10,61 m²
0.20	szatnia B	9,54 m²
0.21	sala B	53,21 m²

RAZEM: 250,38 m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 314,52 m²
KUBATURA BRUTTO: 1'313,11 m³

LEGENDA:

E1 STYROPIAN gr. 10 cm + CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY kolor biały firmy Atlas		ELEMENTY BUDOWLANE ISTNIEJĄCE
E2 STYROPIAN gr. 10 cm + CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY kolor żółty nr SAH 0210 firmy Atlas		ELEMENTY BUDOWLANE DO WYMUROWANIA
E3 STYROPIAN gr. 10 cm (8 + 2 cm bonie) + TYNK MINERALNY imitujący fakturę drewna w kolorze orzech włoski firmy Atlas		NOWE ELEMENTY
E4 STYROPIAN gr. 15 cm + CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY kolor żółty nr SAH 0210 firmy Atlas		ELEMENTY BUDOWLANE DO DEMONTAŻU
E5 STYROPIAN gr. 12 cm (10 + 2 cm bonie) + TYNK MINERALNY imitujący fakturę drewna w kolorze orzech włoski firmy Atlas		ELEMENTY DO DEMONTAŻU
		ISTNIEJĄCE WEJŚCIE DO BUDYNKU
		PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO BUDYNKU

Branża:	ARCHITEKTURA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor:	Gmina Łubowo, z siedzibą Łubowo 1, 62-260 Łubowo		
Adres budowy:	Łubowo, dz. nr 203, ark. 1, gm. Łubowo		
Nazwa inwestycji:	Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na budynek żłobka gminnego wraz z jego remontem i przebudową.		
Projektant ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Renata Hoffmann	upr. budowlane nr ewid. 4/WPOKK/2016 w spec. architektonicznej	
Sprawdzający ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Justyna Mikołajczak	upr. budowlane nr ewid. 71316/P/2005 w spec. architektonicznej	
Opracowujący:	mgr inż. arch. Joanna Kowalczevska		
Treść rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA - projektowane zmiany		
Data opracowania	05.03.2019'	nr rysunku	A - 2
		skala	1:100