

Mapa do celów projektowych

1:500

GK.U.6640.2686.2018
woj. wielkopolskie
pow. gnieźnieński
gmina 300306_2 Łubowo
obręb 0008 Łubowo
miejscowość Łubowo
Ark2/sekcja/6.179.16.02.2.3
działka wg zasięgu
zasięg aktualizacji - - - -
Układ wysokości Kronsztadt
Układ współrzędnych prostokątnych 2000
stan na dzień 23.07.2018

WOLNO REPRODUKOWAĆ
PO NANIESIENIU PROJEKTU

Nie wyklucza się istnienia
w terenie innych nie wskazanych
na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

S.C GEO – SAW
Mateusz, Marzena Sawiccy
usługi geodezyjne
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 37
(061) 426-79-89, 0602 434 038
NIP 784-19-31-700 Regon 631089046

mgr inż. MATEUSZ SAWICKI
geodeta uprawniony
Zaświadc. Głównego Geod. Kraju 16931
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 37
(061) 426-79-89, 0602 434 038
23. lipca 2018

data podpis

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA GNIEŹNIEŃSKI

P. 2003. 2018. 2544
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego)

25.04.2018
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

z up Starosty Gnieźnieńskiego


Monika Majewska
inspektor
(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

- UWAGI:
- Projekt wykonany na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 2108/2018/OD5/ZR6 z dnia 24.01.2018 wydanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Gniezno.
 - Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizację słupów oświetleniowych oraz inwentaryzację powykonawczą linii winien wykonać uprawniony geodeta.
 - Linie kablowe nN 0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podсыpce piaszczystej 2x10cm, z osłoną z taśmy foliowej koloru niebieskiego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
 - Przy podejściach kablowych do słupów pozostawić wymagane normą zapasy kablowe.
 - Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne między istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
 - W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe DVK firmy Arot.
 - Linie kablowe nN 0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
 - Wszelkie przepusty kablowe należy uszczelnić przed przedstawianiem się wody.
 - Prace w pobliżu drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.

Legenda:

- Granice działek
- Numer dz. 199/2
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm² - 1(4)m
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 118(135)m - obw. I
- Proj. słup ośmiokątny 8m, ocynkowany ogniowo z wysięgnikiem h=1m i dł.=2,0m; fundament betonowy, oprawa z żródłem LED 80 W
- Proj. przecisk pod drogą AROT SRS 75
- Proj. rura osłonowa AROT DVK 75
- Proj. szafka oświetleniowa wolnostojąca SO1

Inwestor:	Gmina Łubowo 62-260 Łubowo 1			
Objekt:	Przebudowa drogi związana z poprawą parametrów technicznych			
Adres:	związanych z doświetleniem drogi w miejscowości Łubowo dz. 199/2 gmina Łubowo			
Funkcja:	Imię i nazwisko, uprawnienia		Podpis	
Projektował:	mgr inż. P. Linkowski upr. bud. WKP/0147/POOE/08			
Sprawdził:	mgr inż. A. Sakowicz upr. bud. WKP/0190/PWOE/09			
Temat:	Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa nN 0,4kV, słupy oświetleniowe, szafka oświetleniowa SO			
Branża:	Elektryczna	Stadium:	PB	Nr rysunku:
				E-1
				Data:
				grudzień 2018
				Skala:
				1:500



Obszar oddziaływania inwestycji
Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami zamyka się na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 199/2 obręb Łubowo i nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie.