

Mapa do celów

projektowych

1:500

GK.U.6640.4125.2018
woj. wielkopolskie
pow. gnieźnieński
gmina 300306_2 Łubowo
obręb 0003 Falkowo
miejscowość Falkowo
Akt 2/sekcja 6.179.16.11/2.4.4.1.4.2
działka wg zasięgu
zasięg aktualizacji - - -
Układ wysokości Kronstadt
Układ współrzędnych prostokątnych 2000
stan na dzień 23.10.2018

WOLNO REPRODUKOWAĆ

PO NAKIESIENIU PROJEKTU

Nie wyklucza się istnienia
w terenie innych nie wskazanych
na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

S. C. GEO – SAW
Mateuszczyca, Marzena Sanitacyjna
usługi geodezyjne
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 37
(061) 426-79-89, 0602 434 038
NIP 784-19-31-700 Regon 631089046
mgr inż. MATEUSZ SAWICKI
geodeta uprawniony
Zaswiadczenie Geod. Kraju 16931
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka 37
(061) 426-79-89, 0602 434 038
23 października 2018

Poświadczam się, że niniejszy dokument został
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, których rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA GNIĘŹNIEŃSKI


1.3003.2018.365
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego)

29.10.2018

(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów
z up. Starosty Gnieźnieńskiego

Województwo Wielkopolskie
Miejsko Wielkopolskie

(imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)



- DWAŁI:
1. Projekt wykonany na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 44659/2018/OD5/ZR6 z dnia 29.10.2018 wydanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Region Dystrybucji Gniezno.
 2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizację słupów oświetleniowych oraz inwentaryzację powykonawczą linii wiaten wykonaną uprawnionym geodetą.
 3. Linia kablową nN 0.4kV ułożyć w wykopie na głębokości min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podłożu piaskowej 2x10cm, z osłoną z taśmy foliowej koloru niebieskiego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
 4. Przy podłożach kablowych do słupów pozostawić wymagane normy zapasy kablowe.
 5. Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne między istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
 6. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe DYK firmy Arot.
 7. Linie kablową nN 0.4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym i sekcją rozdzielczej nN 0.4kV i opisem technicznym.
 8. Wszelkie przepisy kablowe należy uszczelniać przed przedostawaniem się wody.
 9. Prace w pobliżu drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.

Legenda:	
	Granice działek
	Numerы działek objętych opracowaniem
	Proj. linia kablowa nN 0.4kV typu YAKY 4x25mm² - 11(8)m
	Proj. linia kablowa nN 0.4kV typu YAKY 4x25mm² - 369(411)m - obw. I
	Proj. linia kablowa nN 0.4kV typu YAKY 4x25mm² - 15(20)m - obw. II
	Proj. linia kablowa nN 0.4kV typu YAKY 4x25mm² - 153(171)m - obw. III
	Proj. linia kablowa nN 0.4kV typu YAKY 4x25mm² - 178(201)m - obw. IV
	Proj. słup ośmiokątny 8m, ocynkowany ogniwowo z wysięgnikiem h=1m, d=1,0m, fundament betonowy, oprawa z źródłem LED 80W
	Proj. przebieg pod drogą AROT SRS 75
	Proj. ruza osłonowa AROT DYK 75
	Proj. szafka oświetleniowa wolnostojąca SC4

Investor:	Gmina Łubowo
Nazwa inwestycji:	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Falkowo dz. 173/24, 174/2, 104/1, 104/2, 105/2, 105/3, 108/5, obręb Falkowo gm. Łubowo
Funkcja:	Imię i nazwisko, uprawnienia
Projektował:	mgr inż. P. Linkowski upr. bud. WKP/0147/POOE/08
Sprawił:	mgr inż. A. Sakowicz upr. bud. WKP/0150/PWOE/09
Temat:	Projekt zagospodarowania terenu - linia kablowa nN 0.4kV, słupy oświetleniowe, szafka oświetleniowa SO
Brana:	Elektroczna
Stadium:	PB
Nr rysunku:	E-2
Data:	kwiecień 2019
Skala:	1:500

Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012. poz. 462 ze zmianami zamknięta się na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 173/24, 174/2, 104/1, 104/2, 105/2, 105/3, 108/5, obręb Falkowo i nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie.