




Proj. szafka oświetleniowa

wolnostojąca SO1



Obszar oddziaływania inwestycji
Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami zamyka się na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym **19912** obręb **Łubowo** i nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie.

- UWAGI:**
1. Projekt wykonany na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 21082018/OD5/ZR6 z dnia 24.01.2018 wydanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Region Dystrybucji Gnieźno.
 2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizację słupów oświetleniowych oraz inwentaryzacje powykonawczą linii winien wykonać uprawniony geodeta.
 3. Linie kablowe nN 0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 1,0m, w linii fałszyj z zapasem 4%, na podspyce płaskowej 2x10cm, z osłoną z taśmy foliowej koloru niebieskiego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
 4. Przy podeśladach kablowych do słupów pozostawić wymagane normą zapasy kablowe.
 5. Przy układaniu kabli zachować normalywne odległości izolacyjne między istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
 6. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe DVK firmy Arot.
 7. Linie kablowe nN 0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisać technicznym.
 8. Wszelkie przepusty kablowe należy uszczelnic przed przedostawaniem się wody.
 9. Prace w pobliżu drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.



Investor:	Gmina Łubowo		
	62-260 Łubowo 1		
Objekt:	Przebudowa drogi związana z poprawą parametrów technicznych związanych z oświetleniem drogi w miejscowości Łubowo dz. 199/2		
Adres:	gmina Łubowo		
Financja	inne finans. utrzymywanie	Podpis	
Projektował:	mgr inż. P. Linkowski upr. bud. WKP/0147/P/OOE/08		
Sprawił:	mgr inż. A. Sakowicz upr. bud. WKP/0190/P/WOE/09		
Temat:	Schemat ideowy		
Brana:	Eletryczna	Stadium:	PB
		Nr rysunku:	E-2
		Data:	grudzień 2018