

# **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

## **Przedmiot projektu**

Przyłącze wodociągowe do działki budowlanej nr 29/4 w Leśniewie,  
gm. Łubowo

### **1. Zakres robót budowlanych dla całej inwestycji**

- wytyczenie trasy przyłącza w terenie równinnym
- wykonanie przewiertu pod drogą asfaltową oraz montaż rury osłonowej stalowej  $\Phi$  159/6 mm
- ręczne i mechaniczne wykonanie wykopów pod rurociąg wodociągowy
- wykonanie podłoża z materiałów sypkich
- montaż przewodu wodociągowego, zasuwy odcinającej hydrantu p.poż oraz studzienki wodomierzowej
- próba szczelności rurociągu wodociągowego
- płukanie i dezynfekcja rurociągu
- mechaniczne i ręczne zasypywanie wykopów

### **2. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących przy realizacji inwestycji**

Przy zachowaniu obowiązujących przepisów dotyczących wykonania m. in. wykopów w zależności od kategorii gruntu i głębokości, realizacja inwestycji nie powinna stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi.

### **3. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przy prowadzeniu robót budowlanych**

- planowane roboty, a w szczególności głębokie wykopy należy oznakować i właściwie zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi wymogami
- przed przystąpieniem oraz w trakcie realizacji robót w pasie drogowym należy zachować warunki wynikające z załączonej decyzji Powiatowego Zarządu Dróg
- wykonać tzw. przekopy próbne celem lokalizacji urządzeń podziemnych
- prace ziemne w zasięgu urządzeń podziemnych należy wykonać sposobem ręcznym

- przed przystąpieniem oraz w toku realizacji robót należy uwzględnić treść decyzji, uzgodnień i opinii organów i jednostek zarządzających urządzeniami podziemnymi oraz właścicielami gruntów
- na terenie budowy winna znajdować się apteczka
- całość robót należy prowadzić i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami z zakresu wykonawstwa BHP, a w szczególności według warunków technicznych ich wykonania i odbioru oraz innych wymogów określonych w załączonym opisie technicznym.

**OPRACOWAŁ:**