

PRZEDMIAR ROBÓT UGL-00-430

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej dz. nr 29 w Rybitwach Gmina Łubowo
Obiekt: Droga gminna w Rybitwach Gmina Łubowo
Rodzaj robót: Drogowe - nawierzchniowe - droga gminna w Rybitwach
Lokalizacja: Droga gminna w Rybitwach dz. nr 29
Obręb 0014 Rybitway jednostka ewidencyjna 300306_2 działka nr 29
Łubowo km 0+000,00 do km 0+397,00 L=397m

Zamawiający: Gmina Łubowo
Łubowo 1
62-260 Łubowo

PRZEDMIAR UGL-00-430

Strona 1

25-07-2022

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A1	CPV 45111200-0: Roboty rozbiórkowe i ziemne					
A1	10	KNNR	N001-01-11-01-00	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym- wytyczenie robocze pasa drogowego z zastabilizowaniem kołkami drewnianymi	km
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> L=397m	<i>Obliczenie ilości</i> 0,4		0,40
						0,40
A1	20	KNR	201-01-19-03-00	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie obiektu z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.	km
						0,43
A1	30	KNR	231-14-02-05-00	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m ²
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 397*2*1,5		1191,00
						1191,00
A1	40	KNR	231-14-02-05-01	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport ponad 0,5 km dalsze 5km wraz z opłatą utylizacyjną	m ²
						1191,00
A1	50	KNR	231-20-06-04-00	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 4 cm z odwiezieniem	m ²
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3,50*2*5*2		17,00
						17,00
A1	60	KNR	201-03-17-01-00	D-02.01.01	Przekopy próbne w celu odszukania urządzeń podziemnych	m ³
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3*1,50*0,7		3,15
						3,15
A2	CPV 45233320-8: Roboty w zakresie zjazdów bitumicznych					
A2	20	KNR	201-02-02-04-10	D-02.01.01	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl do 1 km	m ³
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Zjazdy bitumiczne	<i>Obliczenie ilości</i> (9+9+9+9+9+9+9+9+9+9)*0,45		48,60
						48,60
A2	30	KNR	201-02-14-03-10	D-02.01.01	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 dalsze 4km	m ³
						48,60
A2	40	KNNR	N006-01-03-03-00	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4 walcem wibracyjnym	m ²
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Zjazdy bitumiczne	<i>Obliczenie ilości</i> 108,0		108,00
						108,00
A2	50	KNNR	N006-01-09-02-10	D-04.05.01	Wzmocnienie podłoża betonem Rm 5,0 grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 108		108,00
						108,00
A2	60	KNNR	N006-01-13-01-10	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia KŁSM 0/63 mm WA24-2 F4 LA>=30 grub 15 cm	m ²
						108,00
A2	70	KNNR	N006-01-13-05-10	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z tłucznia KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm WA24-2 F4 LA>=30	m ²
						108,00

DZ	POZ	SYMBOŁ POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
A5	10	KNR	231-10-04-06-00	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	1595,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ciąg główny		<i>Obliczenie ilości</i> 1595,00		1595,00
A5	20	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie starej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m ²	1595,00
A5	30	KNNR	N006-03-08-01-01	D-05.03.05b	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC11W grub 3 cm	m ²	1595,00
A5	40	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m ²	1595,00
A5	50	KNNR	N006-03-09-01-01	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm	m ²	1595,00
A6 CPV 45111291-4: Roboty wykończeniowe							
A6	10	KNNR	N006-01-13-05-00	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm WA24-2,F2 LA<=30	m ²	595,50
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ciąg główny		<i>Obliczenie ilości</i> 397*2*0,75		595,50
A6	20	KNNR	N001-01-02-04-00	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych przy przepuście	HA	0,01
A6	30	KNNR	N001-01-07-03-00	D-01.02.01	Transport gałęzi na odległość do 2 km i ich utylizacja	m ³	25,00
A6	40	KNR	231-14-03-03-00	D-00.00.00	Oczyszczenie rowu przy przepuście z namułu grub 30 cm po obu strnach po 10m	metr	20,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 2*10		20,00
A6	50	KNR	231-14-04-03-00	D-00.00.00	Oczyszczenie z namułu przepustu ø 0,80 m	metr	10,00