

PRZEDMIAR ROBÓT UGL-26-002

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Remont nawierzchni - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 285034P w m. Łubowo

Obiekt: Droga gminna nr 285034P o długości 413 m.

Rodzaj robót: Drogowe remontowe - Łubowo centrum

Lokalizacja: dz. nr 95/2 obręb 0008 Łubowo

Zamawiający: Gmina Łubowo
Łubowo 1
62-260 Łubowo

PRZEDMIAR UGL-26-002

Strona 1

11-05-2026

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
A1 CPV 4511200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne							
A1	10	KNR	201-01-19-03-00	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym: pomiary bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,41
		1			0,41		0,41
							wsp: R = 0,955
A1	20	KNR	231-14-02-05-00	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza z darnią grub 10 cm	m ²	297,00
		1			297*1,00		297,00
A1	30	KNR	231-14-02-05-01	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza z darnią grub 10cm - transport ponad 0,5 km 5km	m ²	594,00
		1			297*1,00*2		594,00
							wsp: S = 10,000
A1	40	KNR	231-20-06-04-00	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 4 cm z odwiezieniem na odległość 20km	m ²	581,00
		1			37+413+117+14		581,00
							Na podłączeniach do nawierzchni bitumicznych
A1	50	KNR	231-08-10-02-00	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej w celu jej ponownego wbudowania	m ²	12,00
		1			12		12,00
A1	60	KNR	404-10-01-02-00	D-01.02.04	Oczyszczenie i przygotowanie kostki betonowej z rozbiórki do jej ponownego wbudowania (Uwaga! Należy przyjąć 10% kostki nowej) szt		600,00
		1			12*50		600,00
A1	70	KNR	231-05-11-03-00	D-05.03.23a	Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- materiał z rozbiórki po oczyszczeniu	m ²	12,00
A1	80	KNR	231-08-10-02-00	D-01.02.04	Rozebranie scieku z kostki betonowej 8*10*20 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin masą cementowo-piaskową	m ²	23,20
		1			116*0,20		23,20
A1	90	KNR	231-08-12-03-00	D-01.02.04	Rozebranie ławy pod ściek z betonu	m ³	0,46
		1			23,20*0,02		0,46
A1	100	KNR	404-10-01-02-00	D-01.02.04	Oczyszczenie kostki betonowej z rozbiórki w celu ponownego wbudowania	szt	1160,00
		1			116*10		1160,00
A1	110	KNR	404-11-03-01-00	D-01.02.04	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m ³	0,46
A1	120	KNR	404-11-03-04-00	D-01.02.04	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	0,46
A1	130	KNR	404-11-03-05-00	D-01.02.04	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką dalsze 5km	m ³	0,46
							wsp: S = 5,000

A2 CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni drogi

A2	10	KNNR	N006-10-05-06-00	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	2152,00
----	----	------	------------------	------------	--	----------------	---------

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		1	2152			2152,00
A2	20	KNR 1	231-10-04-07-00 D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m ²	2152,00
			2152			2152,00
A2	30	KNNR 1	N006-03-09-02-01 D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 5 cm pod ruch KR3	m ²	2152,00
			2152			2152,00
				wsp: M = 1,250		
A3 CPV 45233220-7: Roboty w zakresie podbudowy i nawierzchni zjazdów						
A3	10	KNR 1	201-02-06-03-10 D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km pod zjazdy	m ³	19,50
				78*0,25		19,50
				wsp: R = 0,955		
A3	20	KNR	201-02-14-02-10 D-02.01.01	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 3-4 dlasze 5km	m ³	19,50
				wsp: R = 0,955		
				wsp: S = 10,000		
A3	30	KNR 1	231-01-03-04-00 D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	88,00
				88		88,00
A3	40	KNNR	N006-01-13-02-10 D-04.04.02	Warstwa podbudowy z tłucznia KŁSM 0/31,5mm WA24-2 F2 L<=30 grub 20 cm	m ²	88,00
A3	50	KNR 1	231-10-04-07-00 D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m ²	88,00
				88		88,00
A3	60	KNNR 1	N006-03-09-02-01 D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 5 cm pod ruch KR3	m ²	88,00
				88		88,00
				wsp: M = 1,250		
A5 CPV 45111291-4: Roboty wykończeniowe						
A5	10	KNNR 1	N006-01-13-05-00 D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm WA24-2,F2 LA<=30	m ²	177,00
				177		177,00
A5	20	KNR	231-14-06-02-00 D-06.03.01a	Regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych	szt	3,00
A5	30	KNR 1	231-04-02-03-00 D-08.05.06a	Ława pod ściek betonowa C12/15	m ³	2,32
				116*0,02		2,32
A5	40	KNR	231-06-07-04-00 D-08.05.06a	Ściek 2-rzędowy płaski z kostki betonowej z rozbiorki	metr	116,00
A5	50	KNR	231-07-06-02-00 D-07.01.01	Malowanie farbą akrylową do nawierzchni linii oznakowania poziomego mechanicznie	m ²	19,86
		1	Linia P-1e	2,20*0,12		0,26
		2	Linia P-4	16,5*0,24		3,96
		3	Linia P-7b	30*0,24		7,20
		4	Linia P-21a	18,70*0,38		7,11
		5	Symbol P-15	1,325		1,33